


206. 11

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KABLA ENERGETYCZNEGO
ADRES INWESTYCJI : KIELCE UL.MICKIEWICZA
INWESTOR : WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 25-701 KIELCE UL.KRAAKOWSKA 64
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Ciepluch

DATA OPRACOWANIA : 09.05.2012



Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2012

Data zatwierdzenia

PRZEBUDOWA KABLA NN W UL.MICKIEWICZA W KIELCACH
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA KABLA NN W UL.MICKIEWICZA W KIELCACH					
1 Roboty demontażowe					
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w	m		
d.1	0701-03	gruncie kat. IV -odkopanie kabla	m	184.000	
		184			
				RAZEM	184.000
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4	m		
d.1	0704-03	m w gruncie kat. IV	m	184.000	
		184			
				RAZEM	184.000
3	KNR-W 4-	Odłączenie przewodów o przekroju 240 mm2 w złączach kablowych	szt		
d.1	03 0904-08		szt	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
4	KNR 5-10	Demontaż kabla YAKY z wykopu	m		
d.1	0103-05		m	184.000	
		184			
				RAZEM	184.000
2 Roboty montażowe					
5	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w	m		
d.2	0701-03	gruncie kat. IV	m	157.000	
		157			
				RAZEM	157.000
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4	m		
d.2	0704-03	m w gruncie kat. IV	m	157.000	
		157			
				RAZEM	157.000
7	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o	m		
d.2	0301-01	szer.do 0.4 m	m	314.000	
		314			
				RAZEM	314.000
8	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych DVK fi 110 mm w wykopie	m		
d.2	0303-02		m	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
9	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych DVK fi 160 mm w wykopie	m		
d.2	0303-03		m	31.000	
		31			
				RAZEM	31.000
10	KNR 5-10	Układanie kabli YAKY 4x120 mm2 w rurach (kabel z demontażu)	m		
d.2	0114-03		m	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-10	Układanie kabli YAKY 4x240 mm2 w rurach (kabel z demontażu)	m		
d.2	0114-04		m	31.000	
		31			
				RAZEM	31.000
12	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YAKY 4x120 mm2 w rowach kablowych (kabel z	m		
d.2	0103-03	demontażu)	m	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
13	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YAKY 4x240 mm2 w rowach kablowych	m		
d.2	0103-05		m	115.000	
		115			
				RAZEM	115.000
14	KNR 5-10	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju 240 mm2	szt.		
d.2	0603-10		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
15	KNR 5-10	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach	szt.		
d.2	0508-08	wielżyłowych z żyłami Al o przekroju 240 mm2	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.2	1203-01		odc.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000

PRZEBUDOWA KABLA NN W UL.MICKIEWICZA W KIELCACH
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	51.2400		
2.	końcówki kablowe Al 240 mm ²	szt	16.0000		
3.	opaski kablowe OKi	szt	21.0000		
4.	piasek do betonów zwykłych	m ³	17.6840		
5.	rury DVK fi 110 mm	m	4.1600		
6.	rury DVK fi 160 mm	m	32.2400		
7.	zestawy montażowe ZRM 5	kpl	1.0000		
8.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: