

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 ogłasza: Przetarg w trybie nieograniczonym niepublicznym na zadanie pn.:

(ZAMÓWIENIE INNE NIŻ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE)

WYKONANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W SIEDZIBIE „WODOCIĄGÓW KIELECKICH”

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku <http://www.wod-kiel.com.pl> oraz w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta.

- **Przedmiotem zamówienia jest:**

I. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w siedzibie „Wodociągów Kieleckich”

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zakresy robót do wykonania:

1. **Zakres Nr 1-** „Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w istniejących pomieszczeniach na parterze budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 64 (dawne laboratorium „Wodociągów Kieleckich”)”
2. **Zakres Nr 2** – Zakup i montaż 7 szt. klimatyzatorów do pokoi na IIp. (budynek dwupiętrowy) w budynku „A” na terenie Bazy;
3. **Zakres Nr 3** - Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu dyspozytorni oraz zapleczu socjalnym monterów – budynek „B”, I p. (budynek jednopiętrowy).

- **Wspólny słownik zamówień (CPV):**

45331000-6 Instalacje ciepłe, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

II. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia:

Dla Zakresu Nr 1 :

„Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w istniejących pomieszczeniach części budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 64 (dawne laboratorium „Wodociągów Kieleckich”)”

Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w istniejących pomieszczeniach części budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 64.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego opracowanego w 2012 roku przez Konrad Śmierzyński TERAGROUP Pracownia Architektoniczna ul. Kozia 2/2 25-514 Kielce, ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji. Projekt budowlany jest udostępniony dla **Wykonawców** w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego jako **załącznik Nr 6**.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie wentylacji obejmuje:

-układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1 i W2, nawiewający powietrze uzdatnione do pomieszczenia sali konferencyjnej,

-układ wywiewny W1 wywiewający powietrze z pomieszczeń WC.

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o istniejącą nawiewną centralę wentylacyjną zlokalizowaną w piwnicy budynku (dotychczas pracującą dla potrzeb pomieszczeń laboratoryjnych) i projektowany wentylator wyciągowy dachowy.

Dla pomieszczeń WC zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej poprzez projektowany wentylator dachowy.

- urządzenie bazujące na Aktywnej Technologii RCI do likwidacji zagrożeń mikrobiologii oraz eliminowania uciążliwych zapachów,

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie klimatyzacji Dla Zakresu Nr 1 obejmuje:

Dla potrzeb chłodzenia w pomieszczeniu sali konferencyjnej i dwóch pomieszczeń biurowych zaprojektowano układ multi składający się z jednostki zewnętrznej, rozdzielacza chłodu, dwóch jednostek klimatyzatorów kasetonowych w sali konferencyjnej i po jednym w pomieszczeniach biurowych (razem 4 jednostki wewnętrzne.)

Do wszystkich klimatyzatorów należy dostarczyć piloty bezprzewodowe.

Całość prac należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, STWiOR, Polskimi Normami, przepisami BHP.

UWAGA:

1. Roboty budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z wykonawcą remontu i modernizacji istniejących pomieszczeń. Koordynatorem powyższych robót jest Pan Jan Juszczyk.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i armatury są zawarte w treści dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy treść dokumentacji wskazuje pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Dla Zakresu Nr 2 :

Zakup i montaż 7 szt. Klimatyzatorów do pokoi NR 39, 39a, 40, 41, 42, 44, i 44a w budynku administracyjnym „A” na terenie Bazy „Wodociągów Kieleckich”.

Ilość jednostek zewnętrznych: przewidzieć 3 szt. +/- 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zainstalować w siedzibie Zamawiającego wraz z zakresem rzeczowym niezbędnym do jego zamontowania i uruchomienia.

Dane niezbędne do instalacji klimatyzatorów w pokojach 39, 39a, 40, 41, 42, 44 i 44a:



1/ Węzeł klimatyczny:

- Jednostki zewnętrzne (ustawić na dachu) współpracujące z jednostkami wewnętrznymi
- Jednostki wewnętrzne szt.7, o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 2,6 kW każda.

2/ Urządzenia winny posiadać:

- 24-godzinny programator czasowy
 - sterowanie pilotem
 - automatyczną regulację prędkości wentylatora
 - funkcję chłodzenia, osuszania pomieszczenia
 - automatykę utrzymania temperatury w zakresie 18-30°C
- Zamawiający nie dopuszcza montażu jakichkolwiek urządzeń na elewacji budynku.
Odprowadzenie skroplin należy uzgodnić z Zamawiającym.
Typ urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych – naścienny.

3/ Warunki zasilania w energię elektryczną:

- Węzeł należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej na dachu.
- Instalację prowadzić w sposób zapewniający stabilne mocowanie i ochronę przewodów.
- Do protokołu odbioru załączyć 2 kpl. pomiarów izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.

Dla Zakresu Nr 3:

Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia dyspozytorski oraz zaplecza socjalnego monterów w budynku „B” na terenie Bazy „Wodociągów Kieleckich”.

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać istniejące 3 jednostki zewnętrzne i wewnętrzne zdemontowane z pomieszczenia laboratorium po wcześniejszym sprawdzeniu urządzeń.

Dane techniczne istniejących urządzeń:

-jednostka zewnętrzna nr 1: M5LCO 28-C –ACB OA –R S/N 205 00 502-00161 2568 W (12,21 A),

-jednostka zewnętrzna nr 2: M5LCO 28-C –ACB OA –R S/N 205 00 502-0016 2568 W (12,21 A),

-jednostka zewnętrzna nr 3: M5 LCO 10 C-AC-POB-R S/N 20500502-00225 896 W/4A,

-jednostka wewnętrzna: split McQuay M5WM31F – 2szt,

-jednostka wewnętrzna: split McQuay M5WM010F –1 szt.

Zamawiający informuje, że należy zamontować dwie jednostki wewnętrzne w pomieszczeniu dyspozytorski, jedną jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniu



socjalnym, wraz z zakresem rzeczowym niezbędnym do ich zamontowania i uruchomienia.

Zainstalowane klimatyzatory winny umożliwiać osiągnięcie i regulację temperatury w pomieszczeniach w zakresie od 18 do 30° C.

Obowiązki **Wykonawcy** podczas realizacji przedmiotowej inwestycji:

- o **Wykonawca** ma obowiązek prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlanego,
- o prace należy wykonywać w ścisłej współpracy z pracownikami Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.,
- o **Wykonawca** jest obowiązany dokonywać zapisów związanych z realizacją robót w dzienniku budowy,
- o **Wykonawca** jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji prac objętych zamówieniem. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac leży po stronie **Wykonawcy**, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r, poz.21)

Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się do składania ofert częściowych tj.:

- a) na Zakres NR 1.
- b) na Zakres NR 2.
- c) na Zakres NR 3.

Nie dopuszcza się do rozliczania przedmiotu zamówienia w walutach innych niż
polski złoty.

• **Wartość wadium:**

- 1.1.- dla Zakresu Nr 1: 1 700 PLN (słownie: tysiąc siedemset 00/100 PLN) przed terminem składania ofert;
- 1.2.- dla Zakresu Nr 2: 700 PLN (słownie: siedemset 00/100 PLN) przed terminem składania ofert.

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: Cena – 100 %

- Miejsce składania ofert: **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64.**
- **Termin składania ofert** upływa dnia 20-05-2013 r. do godz. 10.45
- **Otwarcie ofert nastąpi** w dniu 20-05-2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

899 

- **Termin związania ofertą** wynosi 30 dni, licząc od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Kielce, dn. 10.05.2013

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Inwestycyjnych i Logistyki

mgr inż. Lidia Zak
Zatwierdzam

mgr inż. Lidia Zak